AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES FUTURS

Travaux à venir (programme PAPI + GEPU)
Travaux rivière à venir
Canal Principal

VALLON VALERE
VALLON RIAILLE
VALLON des TOURS
VALLON St BARBE
VALLON de SAINTE MARTIN

BR Motocross
BR Malmont
BR Rhodins 4 000 M3
BR Valère 15 800 M3
BR Valère 9 000 M3
BR Valère 6 300 M3
BR cimetière 1 000 M3
BR Tours 2 500 M3
BR Pagnol 3 800 M3
BR St barbe 18 600 M3
BR Poisson 14 000 M3

SECTEUR 1
PONT DE LORGUES
Agrandissement du passage sous le point de la rivière

SECTEUR 2
LA CASERNE
Elargissement de la rivière

SECTEUR 3
LES INCAPIS-SNCF
Création d'un pot à la place du pont submersible

SECTEUR 4
SBCG - GEMO
Elargissement de la rivière

G:\Drive partagés\Bureau_Etude\travail\EP\Plan Pluvial V2.dwg